


ŘEZ B-B



BOURACÍ PRÁCE :

- BUDOU VYBOURÁNY VYZNAČENÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY
- BUDE VYBOURÁNA ZDĚNÁ PŘÍZDÍVKA PRO PROVĚTRÁVÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA
- BUDOU VYBOURÁNY VYZNAČENÉ DVEŘE vč.KOVOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ
- BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH V CELÉM ROZSAHU PŮDORYSU
- SOUVRVSTVÍ PODLAHY BUDE VYBOURÁNO V ROZSAHU DANÉM SAMOSTATNÝM VÝKRESEM
- BUDOU ODSTRANĚNY KER.OBKLDY STĚN V ROZSAHU CELÉHO PŮDORYSU
- BUDOU ODSTRANĚNY VYZNAČENÉ SDK PŘEDSTĚNY STĚN
- BUDOU ODSTRANĚNY SDK OBKLADY KLENB V PROSTORU RESTAURACE A KUCHYNĚ
- BUDE ODSTRANĚNA OMÍTKA OBVODOVÝCH STĚN A STROPŮ V ROZSAHU DANÉM SAMOSTATNÝM VÝKRESEM
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA
- BUDE DEMONTOVÁN CHLADÍCÍ BOX
- BUDE VYČERPÁN NEFUNKČNÍ LAPOL A V CELÉM ROZSAHU ZDEMONTOVÁN
- BUDE DEMONTOVÁNA KOVOVÁ MŘÍŽ NA SCHODIŠTI
- BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNA SVÍTIDLA (STROPNÍ I STĚNOVÁ)
- BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ VZT vč. VŠECH MŘÍŽEK

POZNÁMKA:

- d1** STÁVAJÍCÍ OBLOŽENÍ STĚN URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
  - do výšky 400mm od podlahy sokl z kamenné desky tl.25mm
  - na zbývající ploše dř.rošt z latí+obklad dř.deskou (v části zrcadlová výplň)
- d2** STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE LAVIC A DĚLÍCÍCH STĚN MEZI URČENÝCH K ODSTRANĚNÍ
  - lavice jsou v celé délce podezděny soklem z CP výšky 370mm a šířky 300mm
  - dělící polopříčka mezi lavicemi je vyzděna v tl.150mm z CP na výšku 1,05m
  - dřevěný obklad lavic a dělících příček bude odstraněn v celém rozsahu
- IK** - STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ KANÁL S ROZVODY VZT
  - KANÁL BUDE V CELÉ DÉLCE OTEVŘEN

SKLADBA PODLAH:





PODLAHA:

- P1** - KAMENNÁ DLAŽBA TL.25mm - bude odstraněno
- CEMENTOVÁ MALTA TL.60mm- bude odstraněno
- BETON TL.85mm+KARI SÍŤ 5/5/100mm (+ topné trubky)- bude odstraněno
- PAPÍROVÁ LEPENKA NA SUCHO- bude odstraněno
- FIBREX TL.20mm- bude odstraněno
- DESKY EPS tL.30mm- bude odstraněno
- ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE- bude odstraněno
- BETON PODLAHY tL.150mm + KARI SÍŤ 5/5/150mm
- ŠTĚRKOPÍSEK TL.50mm

V MÍSTĚ INSTALAČNÍHO KANÁLU:

- P2** - KAMENNÁ DLAŽBA TL.25mm - bude odstraněno
- CEMENTOVÁ MALTA TL.60mm- bude odstraněno
- BETON TL.85mm+KARI SÍŤ 5/5/100mm (+ topné trubky)- bude odstraněno
- PAPÍROVÁ LEPENKA NA SUCHO- bude odstraněno
- FIBREX TL.20mm- bude odstraněno
- DESKY EPS tL.30mm- bude odstraněno
- ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE- bude odstraněno
- BETON PODLAHY tL.150mm + KARI SÍŤ 5/5/150mm-bude odstraněno
- ZÁSYP VZT POTRUBÍ V KANÁLU - bude odstraněno
- PAPÍROVÁ LEPENKA NA SUCHO - bude odstraněno
- DESKY EPS TL.30mm - bude odstraněno
- POTRUBÍ VZT - bude demontováno

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

-  - STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
-  - ZDIVO A KONSTRUKCE URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
-  - ZDIVO PŘÍZDÍVKY Z CP URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
-  - ROSTLÝ TERÉN

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU +0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
		<i>BL. Příkopová</i>	<i>BL. Příkopová</i>	TEL. : 224 217 148	
				IČO : 25096524	
Městs..ÚŘAD: PRAHA 1		STAV.ÚŘAD: PRAHA 1		DIČ: CZ25096524	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1				STUPEŇ: DSP	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF				DATUM	04 / 19
				FORMÁT	2A4
				ZAK.ČÍSLO	
				ARCH.ČÍSLO	
				MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1	
OBSAH VÝKRESU:				MĚRÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ B-B - BOURACÍ PRÁCE				1:50	4.