






ŘEZ D-D



BOURACÍ PRÁCE :

- BUDOU VYBOURÁNY VYZNAČENÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY
- BUDE VYBOURÁNA ZDĚNÁ PŘÍZDÍVKA PRO PROVĚTRÁVÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA
- BUDOU VYBOURÁNY VYZNAČENÉ DVEŘE vč.KOVOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ
- BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH V CELÉM ROZSAHU PŮDORYSU
- SOUVRSTVÍ PODLAHY BUDE VYBOURÁNO V ROZSAHU DANÉM SAMOSTATNÝM VÝKRESEM
- BUDOU ODSTRANĚNY KER.OBKLDY STĚN V ROZSAHU CELÉHO PŮDORYSU
- BUDOU ODSTRANĚNY VYZNAČENÉ SDK PŘEDSTĚNY STĚN
- BUDOU ODSTRANĚNY SDK OBKLADY KLENEB V PROSTORU RESTAURACE A KUCHYNĚ
- BUDE ODSTRANĚNA OMÍTKA OBVODOVÝCH STĚN A STROPŮ V ROZSAHU DANÉM SAMOSTATNÝM VÝKRESEM
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA
- BUDE DEMONTOVÁN CHLADÍCÍ BOX
- BUDE VYČERPÁN NEFUNKČNÍ LAPOL A V CELÉM ROZSAHU ZDEMONTOVÁN
- BUDE DEMONTOVÁNA KOVOVÁ MŘÍŽ NA SCHODIŠTI
- BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNA SVÍTIDLA (STROPNÍ I STĚNOVÁ)
- BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ VZT vč. VŠECH MŘÍŽEK

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

-  - STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
-  - ZDIVO A KONSTRUKCE URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
-  - ZDIVO PŘÍZDÍVKY Z CP URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
-  - ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAH:

- PODLAHA:
-  - KERAMICKÁ DLAŽBA TI.8mm - bude odstraněno
  - CEMENTOVÁ MALTA TI.22mm - bude odstraněno
  - BETON PODLAHY TI.110mm
  - PAPÍROVÁ LEPENKA NA SUCHO
  - FIBREX TI.30mm
  - ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE
  - BETON PODLAHY tL.150mm + KARI SÍŤ 5/5/150mm
  - ŠTĚRKOPÍSEK TI.50mm

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU +0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
Městs.ÚRAD: PRAHA 1	STAV.ÚRAD: PRAHA 1		TEL. : 224 217 148	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1			IČO : 25096524	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH			DIČ: CZ25096524	
MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1			STUPEŇ: DPS	
OBSAH VÝKRESU:			DATUM	04 / 19
ŘEZ D-D - BOURACÍ PRÁCE			FORMÁT	2A4
			ZAK.ČÍSLO	
			ARCH.ČÍSLO	
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	6.