


ŘEZ C-C







SKLADBA PODLAH:

- PODLAHA:


**P<sub>3</sub>** - KERAMICKÁ DLAŽBA TL.8mm - bude odstraněno  
- CEMENTOVÁ MALTA TL.22mm - bude odstraněno  
- BETON PODLAHY TL.110mm - bude odstraněno  
- PAPIROVÁ LEPENKA NA SUCHO - bude odstraněno  
- FIBREX TL.30mm - bude odstraněno  
- ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE - bude odstraněno  
- BETON PODLAHY tL.150mm + KARI SÍŤ 5/5/150mm  
- ŠTĚRKOPÍSEK TL.50mm
- V MÍSTĚ INSTALAČNÍHO KANÁLU:

**P<sub>3a</sub>** - KERAMICKÁ DLAŽBA TL.8mm - bude odstraněno  
- CEMENTOVÁ MALTA TL.22mm - bude odstraněno  
- BETON PODLAHY TL.110mm - bude odstraněno  
- PAPIROVÁ LEPENKA NA SUCHO - bude odstraněno  
- FIBREX TL.30mm - bude odstraněno  
- ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE - bude odstraněno  
- BETON PODLAHY tL.150mm + KARI SÍŤ 5/5/150mm - bude odstraněn  
- ZÁSYV VZT POTRUBÍ V KANÁLU - bude odstraněno  
- PAPIROVÁ LEPENKA NA SUCHO - bude odstraněno  
- DESKY EPS TL.30mm - bude odstraněno  
- POTRUBÍ VZT - bude demontováno

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

-  - STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
-  - ZDIVO A KONSTRUKCE URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
-  - ZDIVO PŘÍZDÍVKY Z CP URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
-  - ROSTLÝ TERÉN

ŘEZ C1-C1 - "BÝVALÁ KUCHYŇ" - V MÍSTĚ RUŠENÉ ČÁSTI INSTALAČNÍHO KANÁLU



BOURACÍ PRÁCE :

- BUDOU VYBOURÁNY VYZNAČENÉ DĚLÍČÍ PŘÍČKY
- BUDE VYBOURÁNA ZDĚNÁ PŘÍZDÍVKA PRO PROVĚTRÁVÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA
- BUDOU VYBOURÁNY VYZNAČENÉ DVEŘE vč.KOVOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ
- BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH V CELÉM ROZSAHU PŮDORYSU
- SOUVRVSTVÍ PODLAHY BUDE VYBOURÁNO V ROZSAHU DANÉM SAMOSTATNÝM VÝKRESEM
- BUDOU ODSTRANĚNY KER.OBKLDY STĚN V ROZSAHU CELÉHO PŮDORYSU
- BUDOU ODSTRANĚNY VYZNAČENÉ SDK PŘEDSTĚNY STĚN
- BUDOU ODSTRANĚNY SDK OBKLADY KLENEB V PROSTORU RESTAURACE A KUCHYŇĚ
- BUDE ODSTRANĚNA OMÍTKA OBVODOVÝCH STĚN A STROPŮ V ROZSAHU DANÉM SAMOSTATNÝM VÝKRESEM
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA
- BUDE DEMONTOVÁN CHLADÍCÍ BOX
- BUDE VYČERPÁN NEFUNKČNÍ LAPOL A V CELÉM ROZSAHU ZDEMONTOVÁN
- BUDE DEMONTOVÁNA KOVOVÁ MŘÍŽ NA SCHODIŠTI
- BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNA SVÍTLIDLA (STROPNÍ I STĚNOVÁ)
- BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ VZT vč. VŠECH MŘÍŽEK

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU +0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ: CZ25096524	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ		
		<i>B.P. Příkopová</i>	<i>B.P. Příkopová</i>		
Městs.ÚRAD: PRAHA 1		STAV.ÚRAD: PRAHA 1		STUPEŇ: DPS	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1					
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF  MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1  OBSAH VÝKRESU:  ŘEZ C-C - BOURACÍ PRÁCE				DATUM	04 / 19
				FORMÁT	2A4
				ZAK.ČÍSLO	
				ARCH.ČÍSLO	
				MĚŘÍTKO:  1:50	ČÍSLO VÝKRESU  5.