


ŘEZ C-C



STAVEBNÍ ÚPRAVY :

- V RÁMCI DOTČENÉHO PROSTORU 1.PP. BUDE PROVEDENO SANAČNÍ OPATŘENÍ PODLAHY, STĚN A STROPU PŘESNÝ ROZSAH A POPIS SANAČNÍCH ÚPRAV viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- BUDE PROVEDENO NOVÉ ZAKRYTÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU vč. STAVEBNÍCH OPRAV viz.SAMOSTATNÝ VÝKRES
- V RÁMCI STĚN BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY EL. A SR V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU PRO KOMPLEXNÍ SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ SANACÍ

SKLADBA PODLAH:

- P5 - NOVÁ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ STĚRKA REMMERS - viz.SAMOSTATNÝ VÝKRES SANACÍ
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY TL.150mm - bude očištěn, odmaštěn a vyspraven z cca 30% celkové plochy
- STÁVAJÍCÍ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

- [Symbol] - STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- [Symbol] - DOZDÍVKY - ZDIVO Z CP (290x140x65mm) S PROVÁZÁNÍM DO STÁVAJÍCÍCHO ZDIVA
- [Symbol] - ZDIVO DĚLÍČÍCH PŘÍČEK A DOZDÍVEK Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG V TL.75,100mm OPATŘENÉ OBOUSTRANNOU STĚRKOU
- V MÍSTECH OTVORŮ OSAZENY OCELOVÉ NEBO SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY YTONG
- [Symbol] - ROSTLÝ TERÉN

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU

+0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ: CZ25096524	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ		
					
Městs..ÚRAD: PRAHA 1		STAV.ÚRAD: PRAHA 1			
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1				STUPEŇ: DPS	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 OBSAH VÝKRESU: ŘEZ C-C - STAVEBNÍ ÚPRAVY				DATUM	04 / 19
				FORMÁT	2A4
				ZAK.ČÍSLO	
				ARCH.ČÍSLO	
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	18.