


ŘEZ 2-2



LEGENDA KONSTRUKCÍ :

 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

SKLADBA PODLAH:

PODLAHA:

- P<sub>4</sub>** - NOVÁ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ STĚRKA REMMERS - viz.SAMOSTATNÝ VÝKRES SANACÍ
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY TL.150mm - bude očištěn, odmaštěn a vyspraven z cca 30% celkové plochy
- STÁVAJÍCÍ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

V MÍSTĚ RUŠENÉ "VĚTVĚ" INSTALAČNÍHO KANÁLU:

- P<sub>4a</sub>** - NOVÁ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ STĚRKA REMMERS - viz.SAMOSTATNÝ VÝKRES SANACÍ
- NOVÝ BETON PODLAHY TL.150mm - BETON C16/20-XA1,XC2 + KARI SÍŤ 6/100/100mm
- ZÁSYP RUŠENÉ VĚTVĚ DRCENÝM KAMENIVEM fr.0-63mm -celkové výšky cca 0,42m
- zásyp bude prováděn ve vrstvách tl.cca 250-300mm a bude zhutněn
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY KANÁLU
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:

- IK** - STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ KANÁL S ROZVODY VZT
- STAVEBNÍ ÚPRAVY viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES č.
- VZT** - TRASY NOVĚ NAVRŽENÉHO ZAŘÍZENÍ VZT
- VIDITELNÉ POTRUBÍ BUDE POVRCHOVĚ UPRAVENO NÁTĚREM
- ZK<sub>1</sub>** - ZASTROPENÍ INSTLAČNÍHO KANÁLU
- viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES č.

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU

+0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ: CZ25096524	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ		
		<i>BP (Příkopová)</i>	<i>BP (Příkopová)</i>		
Městs..ÚRAD: PRAHA 1		STAV.ÚRAD: PRAHA 1			
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1				STUPEŇ: DPS	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF				DATUM	04 / 19
				FORMÁT	2A4
				ZAK.ČÍSLO	
MÍSTO				ARCH.ČÍSLO	
STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1					
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
STAVEBNÍ ÚPRAVY "IK" - ŘEZ 2-2				1:50	11.