

POHLED ZE DVORA NA HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - FASÁDA "B"



BOURACÍ PRÁCE:

- OMÍTKA - VE VYZNAČENÉ PLOŠE:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR FASÁDY V CELÉM ROZSAHU POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE STARÝCH NÁTĚRŮ (tzv.CHEMICKÉ ČISTĚNÍ) A TO VE DVOU KROČÍCH
  - CELÝ POVRCH FASÁDY PAK BUDE OTRYSKÁN TLAKOVOU VODOU
  - OTLUČENÍM BUDE ODSTRANĚNA POŠKOZENÁ NEBO NESOUDRŽNÁ OMÍTKA A TO Z cca 50% CELKOVÉ PLOCHY A TO S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ PROFILACI OMÍTKY, ŘÍMSY apod....
- SOKLOVÁ ČÁST FASÁDY:
- STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÝ NEBO PONIČENÝ KERAMICKÝ OBKLAD SOKLU Z "KABŘINCE" BUDE ODSTRANĚN Z cca 50% PLOCHY SOKLU = cca 8,6m2

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDO NA FASÁDĚ:
- (Sv1) STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ SVÍTIDLO - BUDE DEMONTOVÁNO vč. PŘÍSLUŠNÉHO VYPÍNAČE
  - (Sv2) STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO NA POHYBOVÉ ČIDLO - BUDE DEMONTOVÁNO PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ SE ZACHOVÁNÍM STÁV. PŘÍVODU EL.
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO ČERPÁNÍ LAPOLU :
- (L2) - STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ SKŘÍŇ PRO NÁPOJENÍ ODČERPÁNÍ LAPOLU V 1.PP.
  - DLE INFORMACE INVESTORA JE LAPOL PRO PROVOZ BUFETU PROVOZOVÁN A TOTO ZAŘÍZENÍ BUDE PONECHÁNO
- ZAKRYTÍ TRASY EL. PŘÍPOJENÍ A POTRUBÍ CHLADIVA KLIMA JEDNOTEK :
- (Liš) - NOVĚ OSAZENÉ A MATERIÁLOVĚ SJEDNOCENÉ LIŠTY BEZ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY REALIZOVANÉ V RÁMCÍ ÚPRAVY OSAZENÍ KLIMA JEDNOTEK A PROVÁDĚNÍ JEJICH ZAKRYTÍ (KAPOTÁŽE)
- STÁVAJÍCÍ KLIMA JEDNOTKY NA FASÁDĚ :
- (KJ) - Z DŮVODU OPRAVY FASÁDY BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ "KAPOTÁŽ JEDNOTEK" PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
  - JEDNOTKY BUDOU PONECHÁNY VE STÁVAJÍCÍCH POZICÍCH vč. ZREVIDOVANÝCH A SJEDNOCENÝCH ROZVODŮ EL. PŘÍPOJENÍ A TRASY CHLADIVA VEDENÝCH V LIŠTÁCH ozn.(Liš)
  - DLE ROZSAHU POŠKOZENÍ FASÁDY V MÍSTĚ OSAZENÍ JEDNOTEK JE MOŽNÉ PROVIZORNĚ ODPOJIT, DEMONTOVAT Z KONZOL A PAK ZPĚTNĚ OSADIT, NÁPOJIT NA ROZVODY (BUDE URČENO V MÍSTĚ STAVBY)
- (Mř) - U VYZNAČENÉHO OKNA O ROZMĚRU 1100/1470mm BUDE Z OSTĚNÍ ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ MŘÍŽ
- (Vm) STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽ :
- STÁVAJÍCÍ MŘÍŽ O ROZMĚRECH 600/400mm BUDE DEMONTOVÁNA
- STÁVAJÍCÍ OKNA :
- (O4) - U STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ZDOJENÉHO OKNA O ROZMĚRECH 1170/1970mm BUDE ODSTRANĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽ VSAZENÁ DO NADSVĚTLÍKU MÍSTO PROSKLENÍ
  - BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ MŘÍŽ KOTVENÁ DO OSTĚNÍ ozn.(Mř)
  - (O5) - U STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA PŮLKRUHOVÉHO TVARU O ROZMĚRECH 2040/1500mm BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ MŘÍŽ KOTVENÁ DO OSTĚNÍ ozn.(Mř)
  - (O6b) - U STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ZDOJENÉHO OKNA O ROZMĚRECH 1200/2690mm BUDE ODSTRANĚNA DŘEVĚNÁ DESKA VSAZENÁ DO NADSVĚTLÍKU MÍSTO PROSKLENÍ - Z DŮVODU PROCHÁZEJÍCÍ TRASY VZT
  - BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ MŘÍŽ KOTVENÁ PŘES OSTĚNÍ ozn.(Mř)
  - (O6) - U STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ZDOJENÉHO OKNA O ROZMĚRECH 1200/2690mm BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ MŘÍŽ KOTVENÁ PŘES OSTĚNÍ ozn.(Mř)
  - (O7) - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO O ROZMĚRECH 1460/1220mm V HAVARIJNÍM TECHNICKÉM STAVU
  - BUDE ODSTRANĚNO V CELÉM ROZSAHU S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ OSTĚNÍ vč. STÁV. PLECHOVÉHO PARAPETU A vč. STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ MŘIŽE KOTVENÉ DO OSTĚNÍ ozn.(Mř)
  - (O8) - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO O ROZMĚRECH 1350/1310mm V HAVARIJNÍM TECHNICKÉM STAVU
  - BUDE ODSTRANĚNO V CELÉM ROZSAHU S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ OSTĚNÍ vč. STÁV. PLECHOVÉHO PARAPETU A vč. STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ MŘIŽE KOTVENÉ DO OSTĚNÍ ozn.(Mř)

- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ S MAXIMÁLNÍM OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ PODOBU FASÁDY A HISTORICKOU HODNOTU OBJEKTU

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ: CZ25096524	
VÝKRESOVÁ ČÁST	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ		
Městs.ÚRAD: PRAHA 1	STAV.ÚRAD: PRAHA 1		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
INVESTOR: SZIF, VE SMEČKÁCH 33, 100 00 PRAHA 1			DATUM	12/2023
AKCE: OPRAVA DVORNÍ FASÁDY OBJEKTU SZIF			FORMÁT	6A4
MÍSTO STAVBY: Ve Smečkách 801/33, 100 00 Praha 1			ZAK.ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU
POHLED ZE DVORA - FASÁDA "B" - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		1:100		3.