

POHLED ZE DVORA NA ZADNÍ SCHODIŠTĚ - FASÁDA "C"



BOURACÍ PRÁCE:

OMÍTKA - VE VYZNAČENÉ PLOŠE:

- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR FASÁDY V CELÉM ROZSAHU POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE STARÝCH NÁTĚRŮ (tzv.CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ) A TO VE DVOU KROCÍCH
- CELÝ POVRCH FASÁDY PAK BUDE OTRYSKÁN TLAKOVOU VODOU
- OTLUČENÍM BUDE ODSTRANĚNA POŠKOZENÁ NEBO NESOUDRŽNÁ OMÍTKA A TO Z cca 50% CELKOVÉ PLOCHY A TO S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ PROFILACI OMÍTKY, ŘÍMSY apod....

SOKLOVÁ ČÁST FASÁDY:

- STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÝ NEBO POŠKOZENÝ KERAMICKÝ OBKLAD SOKLU Z "KABŘINCE" BUDE ODSTRANĚN Z cca 50% PLOCHY SOKLU = cca 3,3m<sup>2</sup>

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ KLIMA JEDNOTKA NA FASÁDĚ :

- (KJ) - Z DŮVODU OPRAVY FASÁDY BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ "KAPOTÁŽ JEDNOTKY" PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- JEDNOTKA BUDE PONECHÁNA VE STÁVAJÍCÍ POZICI vč. ZREVIDOVANÝCH A SJEDNOCENÝCH ROZVODŮ EL. PŘIPOJENÍ A TRASY CHLADIVA VEDENÝCH V LIŠTÁCH ozn. (Liš)
- DLE ROZSAHU POŠKOZENÍ FASÁDY V MÍSTĚ OSAZENÍ JEDNOTKY JE MOŽNÉ PROVIZORNĚ ODPOJIT, DEMONTOVAT Z KONZOL A PAK ZPĚTNĚ OSADIT A NAPOJIT NA ROZVODY (BUDE URČENO V MÍSTĚ STAVBY)

STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽ :

- (Vm<sub>3</sub>) - STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKA O ROZMĚRECH 150/150mm BUDE DEMONTOVÁNA - 2KS

STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE NA FASÁDĚ :

- (Ž) - STÁVAJÍCÍ ŽALUZIE O ROZMĚRU 650/350mm BUDE DEMONTOVÁNA - 2KS
- (Ž<sub>1</sub>) - STÁVAJÍCÍ ŽALUZIE O ROZMĚRU 650/500mm BUDE DEMONTOVÁNA
- (Ž<sub>2</sub>) - STÁVAJÍCÍ ŽALUZIE O ROZMĚRU 400/400mm BUDE DEMONTOVÁNA

STÁVAJÍCÍ VZT NA FASÁDĚ ozn. (VZT) :

- POTRUBÍ VZT PŘÍVODU I ODTAHU VZDUCHU JE NAVRŽENO DEMONTOVAT
- PŘED DEMONTÁŽÍ NUTNO PROVĚŘIT FUNKČNOST

STÁVAJÍCÍ OKNA :

- (O<sub>9</sub>) - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO O ROZMĚRECH 870/2040mm V HAVARIJNÍM TECHNICKÉM STAVU
- BUDE ODSTRANĚNO V CELÉM ROZSAHU S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ OSTĚNÍ vč. STÁV. PLECHOVÉHO PARAPETU

KOVOVÝ PŘÍSTŘEŠEK ZASTŘEŠENÍ SCHODIŠTĚ DO 1.PP. A PARKOVÁNÍ KOL ozn. (Př):

- KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ SCHODIŠTĚ DO 1.PP. A NOVĚ NAVRŽENÉHO PROSTORU PRO PARKOVÁNÍ KOL REALIZOVANÁ V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ OCELOVÝ RÁM A ZASTŘEŠENÍ TABULE SKLA tl.8mm S DRÁTĚNOU VLOŽKOU
- V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SPOJENÝCH S OPRAVOU FASÁDY BUDE SKLO ZASTŘEŠENÍ ZAKRYTO Z DŮVODU OCHRANY PŘED POŠKOZENÍM
- SHODNĚ BUDE ZABEZPEČENO ZÁBRADLÍ OKOLO VSTUPU DO 1.PP.

- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNÍM OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ PODOBU FASÁDY A HISTORICKOU HODNOTU OBJEKTU

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ: CZ25096524	
VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ		
Městs..ORAD: PRAHA 1		STAV.ORAD: PRAHA 1			
INVESTOR: SZIF, VE SMEČKÁCH 33, 100 00 PRAHA 1				STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PŘÍKRES STAVBY	
AKCE: OPRAVA DVORNÍ FASÁDY OBJEKTU SZIF  MÍSTO STAVBY: Ve Smečkách 801/33, 100 00 Praha 1				DATUM	12/2023
				FORMÁT	6A4
				ZAK.ČÍSLO	
				ARCH.ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU: POHLED ZE DVORA - FASÁDA "C" - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE				MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 4.