



BOURACÍ PRÁCE:

PODLAHA PRŮJEZDU BUDE DEMONTOVÁNA V CELÉM ROZSAHU A TO V TÉTO SKLADBĚ:

- LITÉ TERACO PŘEDPOKLÁDANÉ TL. cca 20mm
- MRAMOROVÉ SEKANÉ KOSTKY ROZMĚRU 30/30mm TL.20mm, KTERÉ TVOŘÍ RASTR PRO VYLITÍ TERACA

(OSAŽENÉ V PRAVIDELNÝCH PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH ŘADÁCH - viz.PŮDORYS)

- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY V PŘEDPOKLÁDANÉ TL. cca 100mm



ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.	
VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
		<i>B.P. Příkopová</i>	<i>B.P. Příkopová</i>	TEL. : 224 217 148	
Město.ÚRAD: PRAHA 1		STAV.ÚRAD: PRAHA 1		IČO : 25096524	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1				DIČ: CZ25096524	
AKCE: REHABILITACE PODLAHY PRŮJEZDU MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Štěpánská 626/63, 110 00 Praha 1				STUPEŇ: DPS	
				DATUM	10/2022
				FORMÁT	2A4
				ZAK.ČÍSLO	
				ARCH.ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS PODLAHY - BOURACÍ PRÁCE				1:50	2.