


STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ LAPOL:



P₆

- BETON PODLAHY C16/20 SE SÍŤÍ 6/100/100mm - TL.100mm
- OCHRANNÁ PE FÓLIE
- TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER EPS 150 TL.60mm
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE obj.hm. 300g/m2
- NOVÁ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ STĚRKA REMMERS S PŘESAHEM NA STÁV.ŽIVIČNOU IZOLACI PODLAHY
- NOVÁ BETON DESKA PODLAHY TL.150mm - BETON C16/20-XA1,XC2 + SÍŤ 6/100/100mm
- ZÁSYP JÁMY PO LAPOLU DRCENÝM KAMENIVEM fr.0-63mm -celkové výšky cca 1,7m
zásyp bude prováděn ve vrstvách tl.cca 250-300mm a bude zhutněn
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY LAPOLU
- ROSTLÝ TERÉN

BÝVALÝ LAPOL

1980

1570

200

200

STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY
BEZ NÁŠLAPNÉ VRSTVY

STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY
BEZ NÁŠLAPNÉ VRSTVY

P₆

197.870
SUTERÉN

10
130
10
100
150
50

1660

150

V CELÉM OBVODU BÝV.LAPOLU
PROPOJENÍ BETONU PODLAH
VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/100/100mm

NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA BUDE
V CELÉM OBVODU BÝV.LAPOLU
NAPOJENA NA STÁV.HYDROIZOLACI PODLAHY

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU

$$+0,000 = 197,900$$

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
				TEL. : 224 217 148	
Město.ÚŘAD: PRAHA 1		STAV.ÚŘAD: PRAHA 1		IČO : 25096524	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1				DIČ: CZ25096524	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA OCELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF				STUPEŇ: DPS	
MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1				DATUM	04/ 19
				FORMÁT	A4
				ZAK.ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU: STAVEBNÍ ÚPRAVY "LAPOLU" - ŘEZ 5-5				ARCH.ČÍSLO	
				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 14.