


OBVODOVÉ SCHÉMA HLAVNÍCH OBVODŮ



Rozvodná soustava : AC 3NPE střídavá 400/230 V TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :
základní - izolací živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.1 - příloha A

ROZVÁDEČ RS

Instalační rozváděč v zapuštěném provedení - typ 3U-21
s požadavkem na požární odolnost dveří : EI 30 DPI-S - fa Schrack

Rozměry rozváděče : šířka - 806 mm
výška - 1055mm
hloubka - 250 mm

Přístrojová náplň : fa Schrack

- 1 x 3. pólový jistič MC 225131 s napětovou vyrážecí cívkou - 230 V MC 299763 - 250 A, 400 V
- 1 x 3. pólový jistič MC 225131 s napětovou vyrážecí cívkou - 24 V MC 299754 - 250 A, 400 V
- 1 x svodič přepětí T I+II (B+C) - PROTEC BC TNC 275/25
- 1 x zemnicí propojka
- 1 x 1. pólový jistič C 1/1 - 6 A
- 2 x 1. pólový jistič B 6/1 - 6 A
- 3 x 1. pólový jistič B 10/1 - 10 A
- 6 x 1. pólový jistič B 16/1 - 16 A
- 1 x 2. pólový jistič B 10/2 - 10 A
- 1 x 3. pólový jistič C 13/3 - 13 A
- 1 x 3. pólový jistič B 25/3 - 25 A
- 4 x 3. pólový jistič C 32/3 - 32 A
- 3 x 3. pólový jistič C 63/3 - 63 A
- 1 x 3. pólový jistič B 80/3 - 80 A
- 1 x 3. pólový jistič B 100/3 - 100 A
- 1 x 4. pólový proudový chránič - 25 A/0,03 A
- 1 x převodový transformátor - 230/24 V DC - 1,5 A
- 1 x odpočtový elektroměr - 3x230/400 V - 3x10 (100) A
- 7 x montážní lišta DIN
- 3 x nědělá sběrnice Cuponal 30x5 - CU 2-313
- 1 x nědělá sběrnice Cuponal 30x5 - CU 2-313 - N
- 1 x nědělá sběrnice Cuponal 30x5 - CU 2-313 - PE
- 5 x 3. pólová propojovací vylamovací lišta - 16 mm²
- 5 x lišta N/PE - 16 mm²
- 10 x příchytka nulové lišty 10/16 mm²
- 1 x svorkovnice N - 7 svorek
- 25 x řadová svorka CBD.2
- 10 x řadová svorka CBD.6
- 6 x řadová svorka CBD.10
- 3 x řadová svorka CBD.25
- 4 x univerzální připojovací svorka do 300 mm²
- 1 x značení I-100
- 1 x zaslepovací pás

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		ZODPOV. PROJEKTANT	HIP	AGROPROJEKT Praha s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ: CZ25096524
D. 1. 4. 4. b - VÝKRESOVÁ ČÁST		DLGA SLUNEČKOVÁ	Ing. B. PŘIKOPÍVÁ	
MĚST. ÚŘAD : PRAHA 1		STAV. ÚŘAD : PRAHA 1	<i>B. Přikopíva</i>	
INVESTOR : SZIF, Ve Smečkách 33, PRAHA 1				STUPEŇ : DPS
AKCE : SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF				DATUM : 04/2019
MÍSTO STAVBY : Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1				FORMAT : A4
OBSAH : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVÁDEČ RS				ARCH. ČÍSLO :
				MĚŘÍTKO : ČÍSLO VÝKRESU : 3