



PŮDORYS:

RUŠENÁ ČÁST INSTALAČNÍHO KANÁLUV V BÝVALÉ KUCHYNI:



ŘEZ 4-4:



SKLADBA PODLAH:

V MÍSTĚ RUŠENÉ "VĚTVĚ" INSTALAČNÍHO KANÁLU (RV):

- P_{5a}** - NOVÁ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ STĚRKA REMMERS - viz.SAMOSTATNÝ VÝKRES SANACÍ
- NOVÝ BETON PODLAHY TL.150mm - C16/20-XC1,XA2 + KARI SÍŤ 6/100/100
- ZÁSYP RUŠENÉ VĚTVĚ DRCENÝM KAMENIVEM fr.0-63mm -celkové výšky cca 0,5m
zásyp bude prováděn ve vrstvách tl.cca 250-300mm a bude zhutněn
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY KANÁLU
- ROSTLÝ TERÉN

P₅ viz.VÝKRES ŘEZU 3-3

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU

+0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
		<i>BP (Příkopová)</i>	<i>BP (Příkopová)</i>	TEL. : 224 217 148	
				IČO : 25096524	
Městs.ÚŘAD: PRAHA 1		STAV.ÚŘAD: PRAHA 1		DIČ: CZ25096524	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1				STUPEŇ: DPS	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF				DATUM	04 / 19
				FORMAT	2A4
				ZAK.ČÍSLO	
				ARCH.ČÍSLO	
MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU:				1:50	13.
STAVEBNÍ ÚPRAVY "IK" - ŘEZ 4-4					