


ŘEZ A-A



STAVEBNÍ ÚPRAVY :

- V RÁMCI DOTČENÉHO PROSTORU 1.PP. BUDE PROVEDENO SANAČNÍ OPATŘENÍ PODLAHY, STĚN A STROPU PŘESNÝ ROZSAH A POPIS SANAČNÍCH ÚPRAV viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- BUDE PROVEDENO NOVÉ ZAKRYTÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU vč. STAVEBNÍCH OPRAV viz.SAMOSTATNÝ VÝKRES
- V RÁMCI STĚN BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY EL. A SR V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU PRO KOMPLEXNÍ SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ SANACÍ

POZNÁMKA:

- IK** - STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ KANÁL S ROZVODY VZT
- STAVEBNÍ ÚPRAVY viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES č.9
- VZT** - NEZBYTNĚ NUTNÁ ČÁST NOVĚ NAVRŽENÉHO ZAŘÍZENÍ VZT
VEDENÁ V KANÁLU A Z KANÁLU PRO BUDOUCÍ DOPOJENÍ POTRUBÍ V NAVAZUJÍCÍ ETAPĚ PRACÍ
- ZK1** - ZASTROPENÍ INSTLAČNÍHO KANÁLU
- viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES č.9

SKLADBA PODLAH:

- P4** - NOVÁ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ STĚRKA REMMERS - viz.SAMOSTATNÝ VÝKRES SANACÍ
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY TL.150mm - bude očištěn, odmaštěn a vyspraven z cca 30% celkové plochy
- STÁVAJÍCÍ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY - ZDIVO Z CP (290x140x65mm) S PROVÁZÁNÍM DO STÁVAJÍCÍCHO ZDIVA
- ZDIVO DĚLÍČÍCH PŘÍČEK A DOZDÍVEK Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG V TL.75,100mm OPATŘENÉ OBOUSTRANNOU STĚRKOU
- V MÍSTECH OTVORŮ OSAZENY OCELOVÉ NEBO SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY YTONG
- ROSTLÝ TERÉN

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU

+0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ: CZ25096524	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ		
		<i>B.P. Příkopová</i>	<i>B.P. Příkopová</i>		
Městs.ÚŘAD: PRAHA 1		STAV.ÚŘAD: PRAHA 1		STUPEŇ: DPS	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1					
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF					
MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1					
OBSAH VÝKRESU:					
ŘEZ A-A - STAVEBNÍ ÚPRAVY					
		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU	
		1:50		16.	